

Przedmiar robót

Plac zabaw ul. Bramkowa dz. Nr 1676/20 43-200 Pszczyna

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Zagospodarowanie istniejące

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych AW	Rozbiórka istniejących zabawek - kalkulacja własna krotność= 5,00		1,00

2. Roboty ziemne pod plac zabaw

Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Nr Spec.: ST04

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210217-02-060	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie zadarnionym z transportem taczkami krotność= 1,00	m3	26,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-01-060	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	26,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-04-060	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	26,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210213-01-052	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim krotność= 1,00	ha	0,03
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210213-02-052	Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm krotność= 8,00	ha	0,03
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210404-01-052	Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	ha	0,03

3. Urządzenia zabawowe

Kod CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
Nr Spec.: ST03

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-020	Zestaw zabawowy LM 002- montaż krotność= 1,00	szt	1,00
9	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-020	Piaskownica- montaż krotność= 1,00	szt	1,00
10	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-020	Huśtawka poczwórna K 008- montaż krotność= 1,00	szt	1,00
11	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-020	Huśtawka ważka K103- montaż krotność= 1,00	szt	1,00
12	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-020	Huśtawka na sprężynie- montaż krotność= 1,00	szt	1,00
13	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-020	Montaż tablicy z regulaminem- montaż krotność= 1,00	szt	1,00
14	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-020	Montaż ławki-montaż krotność= 1,00	szt	1,00

4. Nawierzchnia

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Nr Spec.: ST02

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Montaż nawierzchni bezpiecznej Poly Easi krotność= 1,00		190,00